

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA BENJAMIM CONSTANT DISTRITO DO CRISTO REI

LOTE Nº 74 GLEBA 119-CP CRISTO REI CAPANEMA-PR

DATA BASE DO ORÇAMENTO: DEZEMBRO 2020 COM DESONERAÇÃO BDI 29,79%

DATA: FEVEREIRO DE 2021

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001: PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO

Código SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
					-
TOTAL DO ITEM					-
	MÃO DE OBRA				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,36	22,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	17,52	35,04
TOTAL DO ITEM					57,40
	MATERIAIS				
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00000	280,00	280,00
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000	6,25	6,25
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00000	4,51	18,04
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	13,22	1,45
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01000	263,56	2,64
TOTAL DO ITEM					308,38

Equipamento	R\$	-
Material	R\$	308,38
Mão de Obra	R\$	57,40
Total da Composição	R\$	365,78 / M2