



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081523-33	Nº SICONV 924684/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAP Av Ubirajaras e Ria Paraiba			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico sobre Pedras irregulares em Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico sobre Pedras irregulares em Vias Públicas Urbanas									904.329,41	
1.			RECAP ASFÁLTICO AV UBIRAJARAS E RUA PARAÍBA					-	904.329,41	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.430,29	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ADESIVADA	M2	2,88	391,51	BDI 1	496,63	1.430,29	RA
1.2.			REPERFILAGEM					-	396.612,80	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.505,15	1,82	BDI 1	2,31	19.646,90	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.505,15	2,55	BDI 1	3,23	27.471,63	RA
1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	255,15	1.019,52	BDI 1	1.293,26	329.975,29	RA
1.2.4.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM	TXKM	6.378,75	2,41	BDI 1	3,06	19.518,98	RA
1.3.			CAMADA DE CAPA					-	491.306,55	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.403,49	2,55	BDI 1	3,23	23.913,27	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	296,14	1.182,10	BDI 1	1.499,49	444.058,97	RA
1.3.3.	Composição	002	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM	TXKM	7.625,59	2,41	BDI 1	3,06	23.334,31	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	14.979,77	
1.4.1.	Composição	003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICOESFERAS DE VIDRO	M2	637,98	18,51	BDI 1	23,48	14.979,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPANEMA/PR
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081523-33	Nº SICONV 924684/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAP Av Ubirajaras e Ria Paraíba			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico sobre Pedras irregulares em Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico sobre Pedras irregulares em Vias Públicas Urbanas									904.329,41

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

Data

Nome: Rubens Luis Rolando Souza

CREA/CAU: RS 88.296/D

ART/RRT: 1720220992189

RECURSO
←