



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1081135-07	<b>Nº SICONV</b> 924496/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Poliédrca Linha Cristo Rei Boa Vista			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de Estradas Vicinais	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAPANEMA/PR	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação de Estradas Vicinais</b>									<b>297.883,78</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA CRISTO REI BOA VISTA</b>					-	<b>297.883,78</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.489,89</b>	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ADESIVADA	M2	3,00	391,51	BDI 1	496,63	1.489,89	RA
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					-	<b>9.734,69</b>	
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3,84	11,71	BDI 1	14,85	57,02	RA
1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,14	47,44	BDI 1	60,18	128,79	RA
1.2.3.	DER PR	603020	Assentamento de tubo 0,60m sem berço	m	6,00	214,28	BDI 1	271,81	1.630,86	RA
1.2.4.	DER PR	620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	6,00	1.040,34	BDI 1	1.319,67	7.918,02	RA
<b>1.3.</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>					-	<b>24.552,07</b>	
1.3.1.	DER PR	500000	Escarificação, regularização compac. subleito	m2	7.200,02	2,69	BDI 1	3,41	24.552,07	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>257.588,86</b>	
1.4.1.	DER PR	532600	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	7.200,02	1,67	BDI 1	2,12	15.264,04	RA
1.4.2.	DER PR	521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m2	7.200,02	18,48	BDI 1	23,44	168.768,47	RA
1.4.3.	DER PR	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	2.414,00	8,51	BDI 1	10,79	26.047,06	RA
1.4.4.	DER PR	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m2	1.200,00	1,32	BDI 1	1,67	2.004,00	RA
1.4.5.	DER PR	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m2	7.200,02	0,80	BDI 1	1,01	7.272,02	RA
1.4.6.	DER PR	532700	Compactação de pavimento poliédrico	m2	7.200,02	0,43	BDI 1	0,55	3.960,01	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(PEDRA)	M3XKM	16.243,25	1,66	BDI 1	2,11	34.273,26	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>4.518,27</b>	
1.5.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,60	658,35	BDI 1	835,12	1.336,19	RA
1.5.2.	DER PR	821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	8,00	313,57	BDI 1	397,76	3.182,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1081135-07	<b>Nº SICONV</b> 924496/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Poliédrlica Linha Cristo Rei Boa Vista			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 01-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação de Estradas Vicinais	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAPANEMA/PR	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação de Estradas Vicinais</b>									<b>297.883,78</b>

CAPANEMA/PR

Local

terça-feira, 3 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Rubens Luis Rolando Souza

CREA/CAU: RS 88.296/D

ART/RRT: 1720221476818

RECURSO  
←