



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
S/N	S/N	Prefeitura Municipal de Capanema	Barracão Industrial
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	04-22 (N DES.)	Ampliação e Reforma Barracão Industrial	Capanema/PR
			BDI 1 22,88%
			BDI 2 13,84%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Ampliação e Reforma Barracão Industrial</b>									
<b>1. Barracão Industrial</b>									
<b>1.1. Serviços Preliminares</b>									
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	81,98	62,25	BDI 1	76,49	6.270,65
1.1.2.	Composição	C1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FIXADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	2,88	336,76	BDI 1	413,81	1.191,77
1.2.			<b>Movimento de Terra</b>						<b>5.024,69</b>
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF_05/2018	M2	586,16	0,38	BDI 1	0,47	275,50
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	586,16	2,42	BDI 1	2,97	1.740,90
1.2.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS), AF_06/2017	M3	13,67	131,89	BDI 1	162,07	2.215,50
1.2.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	8,98	71,57	BDI 1	87,95	789,79
1.3.			<b>Vigas Baldrame</b>						<b>15.526,74</b>
1.3.1.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	M3	0,78	229,08	BDI 1	281,49	219,56
1.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	67,02	19,86	BDI 1	24,40	1.635,29
1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	118,56	14,85	BDI 1	18,25	2.163,72
1.3.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	4,69	598,55	BDI 1	735,50	3.449,50
1.3.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	46,86	86,39	BDI 1	106,16	4.974,66
1.3.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	62,48	40,17	BDI 1	49,36	3.084,01
1.4.			<b>Piso</b>						<b>110.117,35</b>
1.4.1.	SINAPI	96240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAVES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	586,16	16,26	BDI 1	19,98	11.711,48
1.4.2.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, AF_04/2022	M2	430,16	122,23	BDI 1	150,20	64.610,03
1.4.3.	SINAPI	103916	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM, AF_04/2022	M2	156,00	176,30	BDI 1	216,64	33.795,84
1.5.			<b>Vergas e Contravergas</b>						<b>374,37</b>
1.5.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	1,10	93,25	BDI 1	114,59	126,05

RECURSO

*Mathias Bapt*





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Capanema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Barracão Industrial	BDI 1 22,88%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e Reforma Barracão Industrial	MUNICÍPIO / UF Capanema/PR			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)	
<b>Ampliação e Reforma Barracão Industrial</b>										
1.5.2.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00	102,14	BDI 1	125,51	125,51	RA
1.5.3.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,00	99,94	BDI 1	122,81	122,81	RA
1.6.			<b>Estrutura</b>						<b>808.198,17</b>	
1.6.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA TIPO BARRAÇÃO INDUSTRIAL, IN LUSO FUNDAÇÃO RASA TIPO SAPATA, PILARES, VIGAS DE COBERTURA, FECHAMENTO COM PLACAS DE CONCRETO, COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO SANDUÍCHE 0,43MM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL E METÁLICO.	UN	1,00	646.000,00	BDI 1	793.804,80	793.804,80	RA
1.6.2.	SINAPI	94229	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	55,50	211,05	BDI 1	259,34	14.393,37	RA
1.7.			<b>Esqadrias</b>						<b>23.961,69</b>	
1.7.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,24	665,73	BDI 1	818,05	196,33	RA
1.7.2.	Composição	C2	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	16,80	911,17	BDI 1	1.119,65	18.810,12	RA
1.7.3.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	894,36	BDI 1	1.098,99	3.692,61	RA
1.7.4.	SINAPI	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.027,53	BDI 1	1.262,63	1.262,63	RA
1.8.			<b>Alvenaria</b>						<b>4.017,21</b>	
1.8.1.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,65	81,47	BDI 1	100,11	1.066,17	RA
1.8.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	43,50	55,21	BDI 1	67,84	2.951,04	RA
1.9.			<b>Revestimento</b>						<b>26.956,58</b>	
1.9.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	21,30	3,99	BDI 1	4,90	104,37	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Capanema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Barracão Industrial	MUNICÍPIO / UF Capanema/PR	BDI 1 22,88%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e Reforma Barracão Industrial					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>1.381.007,22</b>										
1.9.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,30	27,65	BDI 1	33,98	723,77	RA
1.9.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	62,74	139,28	BDI 1	171,15	10.737,95	RA
1.9.4.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	158,61	62,51	BDI 1	76,81	12.182,83	RA
1.9.5.	Composição	C3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	9,36	22,07	BDI 1	27,12	253,84	RA
1.9.6.	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	3,20	496,88	BDI 1	610,57	1.953,82	RA
1.10.			<b>FORTO</b>						<b>16.433,49</b>	
1.10.1.	SINAPI	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	62,74	213,16	BDI 1	261,93	16.433,49	RA
1.11.			<b>Climatizadores</b>						<b>57.375,36</b>	
1.11.1.	Colação	C3	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL POTÊNCIA DE 1,5CV COM VAZÃO DE 42.000M³ - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	16.800,00	BDI 2	19.125,12	57.375,36	RA
1.12.			<b>Reservatório</b>						<b>51.883,58</b>	
1.12.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,03	20,03	BDI 1	24,61	246,84	RA
1.12.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,08	14,75	BDI 1	18,12	436,33	RA
1.12.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,65	406,94	BDI 1	500,05	325,03	RA
1.12.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,65	302,32	BDI 1	371,49	241,47	RA
1.12.5.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,34	173,98	BDI 1	213,79	2.424,38	RA
1.12.6.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	52,38	66,45	BDI 1	81,66	4.276,83	RA

RECURSO

*Walter Boff*





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Capanema	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Barracão Industrial	BDI 1 22,88%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e Reforma Barracão Industrial	MUNICÍPIO / UF Capanema/PR			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.12.7.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	57,59	81,47	BDI 1	100,11	5.765,33	RA
1.12.8.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	38,07	16,26	BDI 1	19,98	760,64	RA
1.12.9.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA. ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	38,07	122,23	BDI 1	150,20	5.718,11	RA
1.12.10.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	115,17	3,99	BDI 1	4,90	564,33	RA
1.12.11.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	115,17	38,23	BDI 1	46,98	5.410,69	RA
1.12.12.	COTAÇÃO	C1	CAIXA D'ÁGUA 15000L COM TAMPA	UN	2,00	10.462,89	BDI 1	12.856,80	25.713,60	RA
1.13.			Instalações Elétricas						130.630,86	RA
1.13.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2,5 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	624,70	5,45	BDI 1	6,70	4.185,49	RA
1.13.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	535,60	7,63	BDI 1	9,38	5.023,93	RA
1.13.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	285,30	10,29	BDI 1	12,64	3.606,19	RA
1.13.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	489,30	16,12	BDI 1	19,81	9.693,03	RA
1.13.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	332,10	15,12	BDI 1	18,58	6.170,42	RA
1.13.6.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 16 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.090,30	24,54	BDI 1	30,15	32.872,55	RA
1.13.7.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 25 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	317,90	27,24	BDI 1	33,47	10.640,11	RA
1.13.8.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	501,70	17,25	BDI 1	21,20	10.636,04	RA
1.13.9.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,64	BDI 1	16,76	67,04	RA

RECURSO

*Matheus Boff*





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Capanema	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Barracão Industrial	MUNICÍPIO / UF Capanema/PR	BDI 1 22,88%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e Reforma Barracão Industrial					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.13.10.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,29	BDI 1	17,56	35,12	RA
1.13.11.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,53	BDI 1	19,08	38,16	RA
1.13.12.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	15,53	BDI 1	19,08	76,32	RA
1.13.13.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	27,81	BDI 1	34,17	34,17	RA
1.13.14.	Composição	C4	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	128,32	BDI 1	157,68	1.261,44	RA
1.13.15.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	38,10	BDI 1	46,82	187,28	RA
1.13.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,89	BDI 1	37,96	75,92	RA
1.13.17.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	88,62	BDI 1	108,90	217,80	RA
1.13.18.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	32,72	BDI 1	40,21	442,31	RA
1.13.19.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	35,74	BDI 1	43,92	878,40	RA
1.13.20.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	11,89	BDI 1	14,61	569,79	RA
1.13.21.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	94,00	14,30	BDI 1	17,57	1.651,58	RA
1.13.22.	Composição	C5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 3 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 32 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,00	314,41	BDI 1	386,35	36.316,90	RA
1.13.23.	SINAPI	39394	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LÂMPADA POTÊNCIA MÁXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	22,00	80,57	BDI 1	99,00	2.178,00	RA
1.13.24.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	18,57	BDI 1	22,82	68,46	RA
1.13.25.	SINAPI	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2.487,74	BDI 1	3.056,93	3.056,93	RA
1.13.26.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	526,92	BDI 1	647,48	647,48	RA
1.14.			Instalações Hidrossanitárias						31.035,76	

RECURSO

*Victor Bapt*





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROponente / TOMADOR Preteitura Municipal de Capanema	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Barracão Industrial	MUNICÍPIO / UF Capanema/PR	BDI 1 22,88%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURTIBA	DATA BASE 04-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e Reforma Barracão Industrial					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.14.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	43,50	47,58	BDI 1	58,47	2.543,45	RA
1.14.2.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	51,17	BDI 1	62,88	62,88	RA
1.14.3.	SINAPI	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, "1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	50,90	BDI 1	62,55	125,10	RA
1.14.4.	SINAPI	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	46,09	BDI 1	56,64	56,64	RA
1.14.5.	SINAPI	93442	BANQUADA MÁRMORE BRANCO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.482,26	BDI 1	1.821,40	1.821,40	RA
1.14.6.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	997,42	BDI 1	1.225,63	1.225,63	RA
1.14.7.	SINAPI	86899	BANQUADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	346,43	BDI 1	425,69	425,69	RA
1.14.8.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	254,01	BDI 1	312,13	312,13	RA
1.14.9.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	450,30	BDI 1	553,33	553,33	RA
1.14.10.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	412,90	BDI 1	507,37	507,37	RA
1.14.11.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	19,06	94,76	BDI 1	116,44	2.219,35	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO / S/N	Nº SICONV / S/N	PROPOSTANTE / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
CURTIBA	04-22 (N DES.)	Prefeitura Municipal de Capanea	Barracão Industrial
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURTIBA	04-22 (N DES.)	Ampliação e Reforma Barracão Industrial	Capanea/PR
			BDI 1 22,88%
			BDI 2 13,84%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.14.12.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	3,67	77,37	BDI 1	95,07	348,91	RA
1.14.13.	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	368,44	BDI 1	452,74	905,48	RA
1.14.14.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	116,03	81,34	BDI 1	99,95	11.597,20	RA
1.14.15.	SINAPI	98052	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.380,21	BDI 1	1.696,00	1.696,00	RA
1.14.16.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	657,98	BDI 1	808,53	1.617,06	RA
1.14.17.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	2.041,89	BDI 1	2.509,07	5.018,14	RA
1.15.			Prevenção e Combate a Incêndio						47.275,69	
1.15.1.	COTAÇÃO	C43	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 7 LUX	UN	6,00	32,48	BDI 1	39,91	239,46	RA
1.15.2.	Cotação	C55	FAROLETE DUPLIO LED	UN	3,00	134,59	BDI 1	165,38	498,14	RA
1.15.3.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00	190,66	BDI 1	234,28	1.171,40	RA
1.15.4.	SINAPI	10890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 12 KG, CLASSE BC	UN	7,00	263,07	BDI 1	323,26	2.262,82	RA
1.15.5.	COTAÇÃO	C49	PLACA COM INDICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA - MODELO S2	UN	7,00	31,29	BDI 1	38,45	269,15	RA
1.15.6.	COTAÇÃO	C50	PLACA COM INDICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA - MODELO S3	UN	1,00	30,95	BDI 1	38,03	38,03	RA
1.15.7.	COTAÇÃO	C52	PLACA COM INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - MODELO E5	UN	11,00	32,88	BDI 1	40,40	444,40	RA
1.15.8.	COTAÇÃO	C58	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S14	UN	6,00	13,87	BDI 1	17,04	102,24	RA
1.15.9.	COTAÇÃO	C56	PLACA COM INDICAÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO - MODELO E3	UN	4,00	15,77	BDI 1	19,38	77,52	RA
1.15.10.	COTAÇÃO	C57	SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO E ALARME - ADESIVO DE CHÃO - E17	UN	8,00	88,60	BDI 1	108,87	870,96	RA
1.15.11.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE - 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGLUAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.648,03	BDI 1	2.025,10	6.075,30	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Capanema	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Barracão Industrial	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação e Reforma Barracão Industrial	MUNICÍPIO / UF Capanema/PR	22,88%	13,84%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1.15.12.	SINAPI	101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1-1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	326,13	BDI 1	400,75	2.404,50	RA
1.15.13.	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,00	175,26	BDI 1	215,36	646,08	RA
1.15.14.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	103,20	132,26	BDI 1	162,52	16.772,06	RA
1.15.15.	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,00	66,64	BDI 1	81,89	245,67	RA
1.15.16.	SINAPI	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	206,12	BDI 1	253,28	253,28	RA
1.15.17.	SINAPI	97496	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	822,43	BDI 1	1.010,60	1.010,60	RA
1.15.18.	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	157,53	BDI 1	193,57	1.742,13	RA
1.15.19.	SINAPI	97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	518,97	BDI 1	637,71	2.550,84	RA
1.15.20.	SINAPI	92384	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	67,90	BDI 1	83,44	83,44	RA
1.15.21.	SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	445,78	BDI 1	547,77	1.095,54	RA
1.15.22.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	319,19	BDI 1	392,22	392,22	RA
1.15.23.	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	142,79	BDI 1	175,46	175,46	RA
1.15.24.	COTAÇÃO	C47	PAINEL DE CENTRAL DE ALARME E BATERIA DO SISTEMA	UN	1,00	483,65	BDI 1	594,31	594,31	RA
1.15.25.	COTAÇÃO	C45	PONTO PARA ACONDICIONADOR MANUAL IP-20 ENDEREÇÁVEL TIPO APORTE O VIDRO CLASSE AB	UN	2,00	139,89	BDI 1	171,90	343,80	RA
1.15.26.	COTAÇÃO	C44	SINALIZADOR DE ALARME DE INCENDIO AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL IP-20	UN	2,00	262,66	BDI 1	322,76	645,52	RA

RECURSO

*Matthew B. B. B.*





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
S/N	S/N	Prefeitura Municipal de Capatema	Barracão Industrial
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	04-22 (IN DES.)	Ampliação e Reforma Barracão Industrial	Capatema/PR
			BDI 1 22,88%
			BDI 2 13,84%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.15.27.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,00	670,56	BDI 1	823,98	4.943,88
1.15.28.	SINAPI	99855	CORRIÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	9,00	120,17	BDI 1	147,66	1.328,94
1.16.			Cercamento						45.736,26
1.16.1.	SINAPI	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	182,00	115,29	BDI 1	141,67	25.783,94
1.16.2.	Cotação	C4	PORTÃO BASCULANTE COM LAMBRIL LISO COM VIDRO NA HORIZONTAL E BARROTES SUP/INF E PORTÃO SOCIAL. DIMENSÃO 3,4M X 2,4M (L X A)	UN	1,00	7.987,10	BDI 1	9.814,55	9.814,55
1.16.3.	Cotação	C5	PORTÃO DE CORRER COM BARROTE NA HORIZONTAL 25X35 DIMENSÕES 4,1M X 2,1M (L X A)	UN	1,00	4.448,51	BDI 1	5.466,33	5.466,33
1.16.4.	Cotação	C6	PORTÃO DE CORRER COM BARROTE NA HORIZONTAL 25X35 DIMENSÕES 3,1M X 2,1M (L X A)	UN	1,00	3.801,63	BDI 1	4.671,44	4.671,44

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

Capatema/PR  
Local  
segunda-feira, 27 de junho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Matheus Henrique Berté  
CREA/CAU: 173.074  
ART/RTT: 1720223165003

