

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CRUZ PROPOSTA Nº 09157.9310001/21-003

RUA PARAÍBA LOTE 16 E 17 QUADRA 34 SETOR NE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO 2022 COM DESONERAÇÃO BDI

DATA: AGOSTO DE 2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 13:CAP DE PVC ESGOTO 100 MM(TAMPÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Código SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	EQUIPAMENTOS				
					-
					-
					-
	MÃO DE OBRA				
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000	24,79	2,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11000	19,78	2,18
TOTAL DO ITEM					4,90
	MATERIAIS				
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,00200	76,17	0,15
1200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000	12,72	12,72
20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01500	86,30	1,29
TOTAL DO ITEM					14,17

Equipamento	R\$ -
Material	R\$ 14,17
Mão de Obra	R\$ 4,90

Total da Composição	R\$ 19,07 /UNID
----------------------------	------------------------

Rubens Luis Rolando Soiuza
Engenheiro Civil CREA RS 88.296/D