



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076868-79	Nº SICONV 913299/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com Pedras Irregulares em Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação com Pedras Irregulares em Estrada Vicinal									287.478,60	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO					-	287.478,60	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.430,29	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ADESIVADA	M2	2,88	391,51	BDI 1	496,63	1.430,29	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	16.957,63	
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,68	11,27	BDI 1	14,30	109,82	RA
1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,29	47,44	BDI 1	60,18	258,17	RA
1.2.3.	DER-PR	603020	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	m	12,00	214,28	BDI 1	271,81	3.261,72	RA
1.2.4.	DER-PR	620100	BOCA DE BSTC 0,60M	ud	12,00	875,57	BDI 1	1.110,66	13.327,92	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	21.955,49	
1.3.1.	DER-PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	m2	6.438,56	2,69	BDI 1	3,41	21.955,49	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	243.062,62	
1.4.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	6.438,56	1,67	BDI 1	2,12	13.649,75	RA
1.4.2.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	m2	6.438,56	18,49	BDI 1	23,45	150.984,23	RA
1.4.3.	DER-PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	m	2.141,76	8,51	BDI 1	10,79	23.109,59	RA
1.4.4.	DER-PR	575100	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	1.078,88	1,32	BDI 1	1,67	1.801,73	RA
1.4.5.	DER-PR	532650	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	6.438,56	0,80	BDI 1	1,01	6.502,95	RA
1.4.6.	DER-PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	6.438,56	0,43	BDI 1	0,55	3.541,21	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(ARGILA)	M3XKM	1.442,24	1,66	BDI 1	2,11	3.043,13	RA
1.4.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(PEDRA)	M3XKM	19.161,15	1,66	BDI 1	2,11	40.430,03	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	4.072,57	
1.5.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,20	635,25	BDI 1	805,81	966,97	RA
1.5.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	ud	6,00	408,04	BDI 1	517,60	3.105,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076868-79	Nº SICONV 913299/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com Pedras Irregulares em Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação com Pedras Irregulares em Estrada Vicinal									287.478,60

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPANEMA/PR

Local

segunda-feira, 22 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: AMANDA PEREIRA DE ANDRADE

CREA/CAU: RO 10505 D

ART/RRT: 1720232457097

← RECURSO