



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076868-79	Nº SICONV 913299/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com Pedras Irregulares em Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação com Pedras Irregulares em Estrada Vicinal									352.874,61	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO					-	352.874,61	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.353,77	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ADESIVADA	M2	2,88	370,56	BDI 1	470,06	1.353,77	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	17.716,64	
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,68	12,23	BDI 1	15,51	119,12	RA
1.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,29	54,49	BDI 1	69,12	296,52	RA
1.2.3.	DER-PR	603020	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	m	12,00	261,01	BDI 1	331,09	3.973,08	RA
1.2.4.	DER-PR	620100	BOCA DE BSTC 0,60M	ud	12,00	875,57	BDI 1	1.110,66	13.327,92	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	33.673,67	
1.3.1.	DER-PR	500000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	m2	6.438,56	4,12	BDI 1	5,23	33.673,67	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	296.145,86	
1.4.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	6.438,56	2,15	BDI 1	2,73	17.577,27	RA
1.4.2.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	m2	6.438,56	21,88	BDI 1	27,75	178.670,04	RA
1.4.3.	DER-PR	535200	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	m	2.141,76	10,07	BDI 1	12,77	27.350,28	RA
1.4.4.	DER-PR	575100	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	1.078,88	1,56	BDI 1	1,98	2.136,18	RA
1.4.5.	DER-PR	532650	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	m2	6.438,56	0,98	BDI 1	1,24	7.983,81	RA
1.4.6.	DER-PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m2	6.438,56	0,63	BDI 1	0,80	5.150,85	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(ARGILA)	M3XKM	1.442,24	2,19	BDI 1	2,78	4.009,43	RA
1.4.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(PEDRA)	M3XKM	19.161,15	2,19	BDI 1	2,78	53.268,00	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	3.984,67	
1.5.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,20	577,50	BDI 1	732,56	879,07	RA
1.5.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	ud	6,00	408,04	BDI 1	517,60	3.105,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076868-79	Nº SICONV 913299/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA SÃO SEBASTIÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com Pedras Irregulares em Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação com Pedras Irregulares em Estrada Vicinal									352.874,61

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPANEMA/PR
Local

sexta-feira, 4 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
CREA/CAU: RO 10505 D
ART/RRT: 1720232457097

← RECURSO