



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083669-45	Nº SICONV 934888	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Capanema/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico em vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico-Ruas Otávio Kischner, Aimorés, Padre Cirilo	MUNICÍPIO / UF Capanema/PR	BDI 1 25,84%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapeamento asfáltico-Ruas Otávio Kischner, Aimorés, Padre Cirilo									978.894,39	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS					-	978.894,39	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.638,63	
1.1.1.	SINAPI	CO1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 3,00 x 1,50 M	UD	1,00	1.302,15	BDI 1	1.638,63	1.638,63	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL URBANA					-	76.652,98	
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	204,39	12,23	BDI 1	15,39	3.145,56	RA
1.2.2.	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	155,33	19,61	BDI 1	24,68	3.833,54	RA
1.2.3.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	136,26	256,73	BDI 1	323,07	44.021,52	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	490,60	2,19	BDI 1	2,76	1.354,06	RA
1.2.5.	DER-PR	512050	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO	m3	87,17	39,00	BDI 1	49,08	4.278,30	RA
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	671,70	2,19	BDI 1	2,76	1.853,89	RA
1.2.7.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	87,17	81,89	BDI 1	103,05	8.982,87	RA
1.2.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	775,81	2,19	BDI 1	2,76	2.141,24	RA
1.2.9.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	699,50	BDI 1	880,25	7.042,00	RA
1.3.			URBANIZAÇÃO					-	107.858,33	
1.3.1.	SINAPI	CO4	REMOÇÃO DE MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO	M	1.090,69	28,04	BDI 1	35,29	38.490,45	RA
1.3.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.090,69	50,54	BDI 1	63,60	69.367,88	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	774.721,26	
1.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	592,46	119,01	BDI 1	149,76	88.726,81	RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.272,90	2,19	BDI 1	2,76	14.553,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083669-45	Nº SICONV 934888	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Capanema/PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico em vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico-Ruas Otávio Kischner, Aimorés, Padre Cirilo	MUNICÍPIO / UF Capanema/PR	BDI 1 25,84%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapeamento asfáltico-Ruas Otávio Kischner, Aimorés, Padre Cirilo									978.894,39	
1.4.3.	SINAPI	CO2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	6.508,93	8,48	BDI 1	10,67	69.450,28	RA
1.4.4.	SINAPI	CO5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	M2	10.471,13	3,65	BDI 1	4,59	48.062,49	RA
1.4.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	160,20	1.088,03	BDI 1	1.369,18	219.342,64	RA
1.4.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.425,78	2,19	BDI 1	2,76	3.935,15	RA
1.4.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	205,24	1.260,71	BDI 1	1.586,48	325.609,16	RA
1.4.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.826,64	2,19	BDI 1	2,76	5.041,53	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	18.023,19	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	896,08	5,30	BDI 1	6,67	5.976,85	RA
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	364,93	26,23	BDI 1	33,01	12.046,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Capanema/PR

Local

segunda-feira, 21 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Amanda Pereira de Andrade

CREA/CAU: 10505 RO

ART/RRT: 1720234342564