



DECLARAÇÃO TÉCNICA

CLIENTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA – CNPJ 75.972.760/0001-60

OBRA: Banheiros para estádio municipal Albano Fernandes

Responsável pelo projeto: Eng. Civil Matheus Casagrande Rizzi – Crea Pr 122737/d

ART: 1720252916372

AUSENCIA DE SONDAGEM SPT

Prezados, este profissional vem por meio de esta apresentar justificativa técnica para eliminação de laudo de sondagem em relação ao projeto enunciado.

O fato de não existir sondagem foi devido a este profissional ter recebido acesso ao projeto estrutural da arquibancada existente já edificada no local. Neste projeto foi possível obter dados específicos sobre o tipo de fundação adotada e a taxa de resistência superficial do terreno adotada em projeto.

Desta forma utilizando-se de conhecimento técnico, aliado a baixa concentração de cargas da ampliação este profissional dispensa o laudo de sondagem do local, assumindo a responsabilidade tecnicamente.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ÁGUA FRIA E ESGOTO.

ENERGIA

Este profissional afirma que existe rede elétrica no local com energia corrente e capacidade de carga instalada atual adequada a ampliação que será realizada, não sendo necessário nenhum tipo de aumento de carga ou qualquer solicitação de ligação ou desligamento.

ÁGUA FRIA

Este profissional afirma que existe rede de água existente no local com hidrômetro instalado, não necessitando de ampliações específicas relacionadas a autorizações da concessionária de água. Será necessária ampliação dos ramais de abastecimento, Serviços projetados e orçados.

ESGOTO

Este profissional afirma que não será necessário fossa séptica no local, visto que existe rede de esgoto na rua Tamoios. O serviço de tubulação esta orçado até o local de coleta de esgoto. A ligação específica na rede coletora depende de solicitação para a concessionária, porém deve ser feita somente em fim de obra. Os custos desta ligação são padronizados e devem ser arcados pelo município, visto que a cobrança da concessionária é feita diretamente para o proprietário do terreno, não tendo como ser assumida pela empresa que irá construir a obra. Desta forma o serviço de ligação final do esgoto da obra na rede coletora municipal não está contemplado em orçamento devido a não possibilidade do mesmo ser feito pela construtora, pois é serviço exclusivo da concessionária. O ramal de esgoto até o ponto de coleta final, este sim está orçado e ficará a cargo do executor.

Fico à disposição.

Capanema, 19 de maio de 2025

Matheus Casagrande Rizzi

Eng. Civil – Crea Pr 122737/d

Resp. Técnico pelos projetos e orçamentos