

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: Av Botucaris
Grupo de Seções: SLG-9
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 1+45.561

<u>Estaca</u>	<u>Semi</u> <u>Distância</u> <u>(m).</u>	<u>Área</u> <u>de</u> <u>Corte</u> <u>(m²).</u>	<u>Volume</u> <u>de</u> <u>Corte</u> <u>(m³).</u>	<u>Vol.</u> <u>Reuso</u> <u>(m³).</u>	<u>Área</u> <u>de</u> <u>Aterro</u> <u>(m²).</u>	<u>Volume</u> <u>Aterro</u> <u>(m³).</u>	<u>Vol.</u> <u>Acum.</u> <u>Corte</u> <u>(m³).</u>	<u>Vol.</u> <u>Reuso</u> <u>Acum.</u> <u>(m³).</u>	<u>Vol.</u> <u>Acum.</u> <u>Aterro</u> <u>(m³).</u>	<u>Dif.</u> <u>Vol.</u> <u>Acum.</u> <u>(m³).</u>
0+00.000	0.00	3.61	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	2.60	62.11	62.11	0.32	7.70	62.11	62.11	7.70	54.41
0+40.000	10.00	3.93	65.27	65.27	0.00	3.15	127.38	127.38	10.85	116.53
0+60.000	10.00	4.01	79.40	79.40	0.00	0.00	206.78	206.78	10.85	195.92
0+80.000	10.00	4.45	84.76	84.76	0.67	6.68	291.53	291.53	17.53	274.00
1+00.000	10.00	3.79	83.38	83.38	0.36	10.06	374.92	374.92	27.59	347.33
1+20.000	10.00	4.75	85.41	85.41	0.00	3.62	460.33	460.33	31.21	429.12
1+40.000	10.00	2.36	71.12	71.12	0.71	7.14	531.45	531.45	38.36	493.09
1+45.561	2.78	1.61	11.03	11.03	2.63	9.29	542.48	542.48	47.65	494.83

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: AV. ESPÍRITO SANTO
Grupo de Seções: SLG-11
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 1+08.002

Estaca	Semi Distância (m).	Área de Corte (m ²).	Volume de Corte (m ³).	Vol. Reuso (m ³).	Área de Aterro (m ²).	Volume Aterro (m ³).	Vol. Acum. Corte (m ³).	Vol. Reuso Acum. (m ³).	Vol. Acum. Aterro (m ³).	Dif. Vol. Acum. (m ³).
0+00.000	0.00	4.53	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	4.93	94.66	94.66	0.08	1.05	94.66	94.66	1.05	93.61
0+40.000	10.00	3.79	87.27	87.27	2.50	25.74	181.93	181.93	26.78	155.14
0+60.000	10.00	3.76	75.55	75.55	1.81	43.12	257.48	257.48	69.90	187.58
0+80.000	10.00	2.40	61.57	61.57	2.93	47.42	319.05	319.05	117.32	201.73
1+00.000	10.00	2.32	47.15	47.15	2.68	56.05	366.20	366.20	173.37	192.83
1+08.002	4.00	0.36	10.72	10.72	0.00	10.72	376.92	376.92	184.09	192.83

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: AVENIDA UBIRAJARAS (NORTE)
Grupo de Seções: SLG-12
Estaca Inicial: -0+00.000
Estaca Final: 1+18.147

<u>Estaca</u>	<u>Semi</u> <u>Distância</u> <u>(m).</u>	<u>Área</u> <u>de</u> <u>Corte</u> <u>(m²).</u>	<u>Volume</u> <u>de</u> <u>Corte</u> <u>(m³).</u>	<u>Vol.</u> <u>Reuso</u> <u>(m³).</u>	<u>Área</u> <u>de</u> <u>Aterro</u> <u>(m²).</u>	<u>Volume</u> <u>Aterro</u> <u>(m³).</u>	<u>Vol.</u> <u>Acum.</u> <u>Corte</u> <u>(m³).</u>	<u>Vol.</u> <u>Reuso</u> <u>Acum.</u> <u>(m³).</u>	<u>Vol.</u> <u>Acum.</u> <u>Aterro</u> <u>(m³).</u>	<u>Dif.</u> <u>Vol.</u> <u>Acum.</u> <u>(m³).</u>
-0+00.000	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	0.00	3.48	109.89	109.89	0.06	0.91	109.89	109.89	0.91	108.98
0+40.000	10.00	2.28	57.58	57.58	0.44	5.09	167.47	167.47	6.01	161.47
0+60.000	10.00	4.94	72.24	72.24	0.83	12.76	239.71	239.71	18.76	220.95
0+80.000	10.00	3.96	89.02	89.02	1.75	25.76	328.73	328.73	44.52	284.21
1+00.000	10.00	4.41	83.72	83.72	2.60	43.45	412.45	412.45	87.97	324.48
1+18.147	9.07	4.49	80.77	80.77	0.28	26.09	493.21	493.21	114.06	379.15

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: AVENIDA UBIRAJARAS (SUL)
Grupo de Seções: SLG-15
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 0+64.702

Estaca	Semi Distância (m).	Área de Corte (m²).	Volume de Corte (m³).	Vol. Reuso (m³).	Área de Aterro (m²).	Volume Aterro (m³).	Vol. Acum. Corte (m³).	Vol. Reuso Acum. (m³).	Vol. Acum. Aterro (m³).	Dif. Vol. Acum. (m³).
0+00.000	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	4.65	84.40	84.40	0.00	0.01	84.40	84.40	0.01	84.39
0+40.000	10.00	3.92	85.53	85.53	0.01	0.07	169.93	169.93	0.07	169.86
0+60.000	10.00	4.86	88.10	88.10	0.00	0.06	258.03	258.03	0.13	257.89
0+64.702	2.35	4.12	21.11	21.11	0.07	0.17	279.14	279.14	0.30	278.84

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: RUA ATAÍDES ROBERTO ESCHER N-S
Grupo de Seções: SLG-18
Estaca Inicial: -0+00.000
Estaca Final: 1+69.633

Estaca	Semi Distância (m).	Área de Corte (m²).	Volume de Corte (m³).	Vol. Reuso (m³).	Área de Aterro (m²).	Volume Aterro (m³).	Vol. Acum. Corte (m³).	Vol. Reuso Acum. (m³).	Vol. Acum. Aterro (m³).	Dif. Vol. Acum. (m³).
-0+00.000	0.00	4.03	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	0.00	3.50	73.62	73.62	0.00	0.20	73.62	73.62	0.20	73.42
0+40.000	10.00	3.97	74.72	74.72	0.00	0.00	148.34	148.34	0.20	148.13
0+60.000	10.00	5.72	96.92	96.92	0.00	0.00	245.25	245.25	0.20	245.05
0+80.000	10.00	6.25	119.72	119.72	0.00	0.00	364.98	364.98	0.20	364.77
1+00.000	10.00	5.65	119.01	119.01	0.01	0.08	483.99	483.99	0.29	483.70
1+20.000	10.00	3.10	87.51	87.51	0.16	1.66	571.50	571.50	1.94	569.56
1+40.000	10.00	2.79	58.87	58.87	0.00	1.58	630.37	630.37	3.52	626.85
1+60.000	10.00	3.73	65.11	65.11	0.10	0.98	695.48	695.48	4.50	690.98
1+69.633	4.82	3.73	35.89	35.89	0.00	0.47	731.37	731.37	4.97	726.40

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: RUA ATAÍDES ROBERTO ESCHER S-N
Grupo de Seções: SLG-19
Estaca Inicial: 0+05.005
Estaca Final: 1+44.175

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+05.005	0.00	4.46	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	7.50	2.85	54.81	54.81	0.02	3.70	54.81	54.81	3.70	51.11
0+40.000	10.00	2.04	48.89	48.89	0.75	7.68	103.69	103.69	11.38	92.32
0+60.000	10.00	4.05	60.85	60.85	0.00	7.46	164.54	164.54	18.84	145.70
0+80.000	10.00	6.57	106.15	106.15	0.00	0.00	270.69	270.69	18.84	251.85
1+00.000	10.00	5.99	125.52	125.52	0.00	0.00	396.22	396.22	18.84	377.37
1+20.000	10.00	5.56	115.45	115.45	0.00	0.00	511.67	511.67	18.84	492.83
1+40.000	10.00	2.43	79.13	79.13	0.03	0.25	590.80	590.80	19.10	571.70
1+44.175	2.09	1.33	7.85	7.85	0.00	0.05	598.65	598.65	19.15	579.50

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 2.dwg

Alinhamento: RUA DA PAZ
Grupo de Seções: SLG-2
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 2+31.944

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+00.000	0.00	2.91	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	5.72	86.33	86.33	0.00	12.24	86.33	86.33	12.24	74.09
0+40.000	10.00	4.98	106.99	106.99	0.00	0.00	193.32	193.32	12.24	181.07
0+60.000	10.00	4.60	95.79	95.79	0.00	0.00	289.10	289.10	12.24	276.86
0+80.000	10.00	1.77	63.68	63.68	0.25	2.46	352.78	352.78	14.70	338.08
1+00.000	10.00	1.95	37.15	37.15	0.26	5.05	389.93	389.93	19.75	370.18
1+20.000	10.00	2.91	48.53	48.53	0.18	4.40	438.46	438.46	24.15	414.31
1+40.000	10.00	3.67	65.74	65.74	0.01	1.87	504.20	504.20	26.01	478.19
1+60.000	10.00	3.95	76.18	76.18	0.00	0.07	580.38	580.38	26.08	554.29
1+80.000	10.00	3.68	76.28	76.28	0.01	0.09	656.66	656.66	26.17	630.48
2+00.000	10.00	3.58	72.60	72.60	0.03	0.36	729.25	729.25	26.54	702.72
2+20.000	10.00	2.02	56.01	56.01	0.44	4.64	785.27	785.27	31.18	754.09
2+31.944	5.97	0.00	12.06	12.06	0.00	2.60	797.33	797.33	33.78	763.54

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: RUA DELMAR SEVERO
Grupo de Seções: SLG-10
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 1+04.744

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+00.000	0.00	6.38	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	6.25	126.29	126.29	0.07	1.85	126.29	126.29	1.85	124.44
0+40.000	10.00	4.22	104.70	104.70	0.22	2.89	230.99	230.99	4.74	226.25
0+60.000	10.00	3.79	79.85	79.85	0.54	7.68	310.84	310.84	12.42	298.42
0+80.000	10.00	7.74	115.26	115.26	0.00	5.44	426.10	426.10	17.86	408.24
1+00.000	10.00	5.78	135.17	135.17	0.34	3.35	561.27	561.27	21.21	540.06
1+04.744	2.37	4.14	23.52	23.52	0.61	2.24	584.79	584.79	23.44	561.34

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: Rua Edemir Zandomênico
Grupo de Seções: SLG-14
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 3+84.138

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+00.000	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	3.47	133.86	133.86	0.00	0.02	133.86	133.86	0.02	133.84
0+40.000	10.00	1.61	50.82	50.82	0.76	7.62	184.67	184.67	7.64	177.03
0+60.000	10.00	1.37	29.83	29.83	1.18	19.44	214.51	214.51	27.08	187.43
0+80.000	10.00	1.86	32.35	32.35	0.47	16.53	246.86	246.86	43.61	203.25
1+00.000	10.00	2.98	48.41	48.41	0.44	9.08	295.27	295.27	52.70	242.58
1+20.000	10.00	3.76	67.41	67.41	0.00	4.39	362.68	362.68	57.08	305.60
1+40.000	10.00	3.88	76.44	76.44	0.00	0.00	439.12	439.12	57.08	382.04
1+60.000	10.00	3.64	75.23	75.23	0.00	0.00	514.35	514.35	57.08	457.27
1+80.000	10.00	2.96	66.07	66.07	0.00	0.04	580.42	580.42	57.12	523.30
2+00.000	10.00	2.29	52.54	52.54	0.28	2.85	632.96	632.96	59.98	572.99
2+20.000	10.00	3.12	54.11	54.11	0.20	4.82	687.07	687.07	64.80	622.27
2+40.000	10.00	3.85	69.71	69.71	0.14	3.37	756.79	756.79	68.18	688.61
2+60.000	10.00	4.14	79.84	79.84	0.00	1.38	836.62	836.62	69.56	767.06
2+80.000	10.00	3.98	81.19	81.19	0.00	0.00	917.81	917.81	69.56	848.25
3+00.000	10.00	2.90	68.78	68.78	0.01	0.13	986.60	986.60	69.69	916.90
3+20.000	10.00	2.45	53.47	53.47	0.18	1.90	1040.06	1040.06	71.59	968.47
3+40.000	10.00	2.87	53.24	53.24	0.22	3.99	1093.31	1093.31	75.58	1017.72
3+60.000	10.00	3.25	61.19	61.19	0.07	2.93	1154.49	1154.49	78.51	1075.98
3+80.000	10.00	2.85	60.91	60.91	0.34	4.06	1215.40	1215.40	82.57	1132.84
3+84.138	2.07	3476.59	7199.57	7199.57	0.00	0.69	8414.97	8414.97	83.26	8331.71

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 2.dwg

Alinhamento: RUA FIGUEIRA
Grupo de Seções: SLG-5
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 0+96.438

Estaca	Semi Distância (m).	Área de Corte (m²).	Volume de Corte (m³).	Vol. Reuso (m³).	Área de Aterro (m²).	Volume Aterro (m³).	Vol. Acum. Corte (m³).	Vol. Reuso Acum. (m³).	Vol. Acum. Aterro (m³).	Dif. Vol. Acum. (m³).
0+00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	0.23	2.34	2.34	3.11	58.38	2.34	2.34	58.38	-56.04
0+40.000	10.00	0.59	8.20	8.20	3.43	65.39	10.54	10.54	123.76	-113.23
0+60.000	10.00	0.00	5.86	5.86	7.00	104.24	16.40	16.40	228.00	-211.60
0+80.000	10.00	0.01	0.08	0.08	3.47	104.62	16.48	16.48	332.63	-316.15
0+96.438	8.22	0.00	0.06	0.06	0.00	28.49	16.54	16.54	361.11	-344.57

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: Rua Geraldo Fulber
Grupo de Seções: SLG-13
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 1+55.071

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+00.000	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	3.53	144.38	144.38	0.11	1.08	144.38	144.38	1.08	143.30
0+40.000	10.00	5.14	86.58	86.58	0.07	1.75	230.96	230.96	2.83	228.12
0+60.000	10.00	7.05	121.71	121.71	0.00	0.67	352.67	352.67	3.50	349.17
0+80.000	10.00	8.37	154.02	154.02	0.00	0.00	506.69	506.69	3.50	503.19
1+00.000	10.00	5.83	142.01	142.01	0.00	0.00	648.70	648.70	3.50	645.20
1+40.000	20.00	6.50	246.61	246.61	0.00	0.00	895.31	895.31	3.50	891.80
1+55.071	7.54	3.41	74.69	74.69	1.13	8.55	969.99	969.99	12.05	957.94

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 2.dwg

Alinhamento: RUA LARANJEIRA
Grupo de Seções: SLG-4
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 0+99.311

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	3.85	38.47	38.47	0.04	0.40	38.47	38.47	0.40	38.07
0+40.000	10.00	1.80	56.52	56.52	0.26	2.96	94.99	94.99	3.36	91.63
0+60.000	10.00	8.17	99.74	99.74	0.00	2.55	194.73	194.73	5.91	188.82
0+80.000	10.00	2.98	111.49	111.49	0.16	1.57	306.22	306.22	7.48	298.74
0+99.311	9.66	0.26	31.30	31.30	0.45	5.87	337.52	337.52	13.35	324.17

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 2.dwg

Alinhamento: RUA MACIEIRA
Grupo de Seções: SLG-3
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 0+97.196

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+00.000	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	5.32	118.23	118.23	0.00	0.03	118.23	118.23	0.03	118.19
0+40.000	10.00	0.54	58.57	58.57	0.87	8.70	176.79	176.79	8.74	168.06
0+60.000	10.00	2.54	30.80	30.80	0.26	11.31	207.59	207.59	20.05	187.54
0+80.000	10.00	4.03	65.73	65.73	0.00	2.64	273.32	273.32	22.69	250.63
0+97.196	8.60	3.20	62.16	62.16	0.00	0.00	335.49	335.49	22.69	312.79

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: RUA NILO ADELVINO BERTICELLI
Grupo de Seções: SLG-5
Estaca Inicial: 0+07.605
Estaca Final: 2+05.318

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+07.605	0.00	5.35	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	6.20	0.80	38.10	38.10	1.50	9.43	38.10	38.10	9.43	28.67
0+40.000	10.00	0.33	11.22	11.22	1.73	32.34	49.32	49.32	41.77	7.55
0+60.000	10.00	0.44	7.64	7.64	2.25	39.75	56.96	56.96	81.52	-24.56
0+80.000	10.00	1.82	22.60	22.60	0.24	24.83	79.56	79.56	106.35	-26.79
1+00.000	10.00	4.62	64.37	64.37	0.00	2.40	143.93	143.93	108.75	35.19
1+20.000	10.00	8.92	135.44	135.44	0.00	0.00	279.37	279.37	108.75	170.62
1+40.000	10.00	11.66	205.76	205.76	0.00	0.00	485.13	485.13	108.75	376.38
1+60.000	10.00	5.74	172.80	172.80	0.30	3.08	657.93	657.93	111.83	546.10
1+80.000	10.00	1.61	73.51	73.51	1.35	16.47	731.44	731.44	128.29	603.15
2+00.000	10.00	3.56	51.68	51.68	0.65	19.93	783.12	783.12	148.23	634.90
2+05.318	2.66	5.12	23.08	23.08	0.23	2.34	806.21	806.21	150.57	655.64

Estaca Final: 2+23.189

POLIANA TONETTO
CITADELLA:0782
4870928

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: RUA PADRE CIRILO (SUL)
Grupo de Seções: SLG-1
Estaca Inicial: 0+02.574
Estaca Final: 1+26.169

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+02.574	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	8.71	4.30	72.72	72.72	0.00	0.00	72.72	72.72	0.00	72.72
0+40.000	10.00	5.29	95.82	95.82	0.00	0.01	168.54	168.54	0.01	168.52
0+60.000	10.00	4.38	96.33	96.33	0.28	2.89	264.86	264.86	2.90	261.96
0+80.000	10.00	7.51	118.92	118.92	0.00	2.82	383.78	383.78	5.73	378.05
1+00.000	10.00	7.60	152.66	152.66	0.02	0.22	536.44	536.44	5.95	530.49
1+20.000	10.00	3.77	114.39	114.39	0.18	1.96	650.84	650.84	7.91	642.93
1+26.169	3.08	0.00	11.64	11.64	0.00	0.55	662.47	662.47	8.46	654.02

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: RUA PÔR DO SOL
Grupo de Seções: SLG-6
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 2+24.084

Estaca	Semi Distância (m).	Área de Corte (m²).	Volume de Corte (m³).	Vol. Reuso (m³).	Área de Aterro (m²).	Volume Aterro (m³).	Vol. Acum. Corte (m³).	Vol. Reuso Acum. (m³).	Vol. Acum. Aterro (m³).	Dif. Vol. Acum. (m³).
0+00.000	0.00	5.27	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	7.30	125.77	125.77	1.25	16.67	125.77	125.77	16.67	109.10
0+40.000	10.00	3.48	107.87	107.87	5.58	68.38	233.63	233.63	85.04	148.59
0+60.000	10.00	0.00	35.09	35.09	12.48	180.14	268.73	268.73	265.18	3.54
0+80.000	10.00	0.00	0.00	0.00	10.51	229.92	268.73	268.73	495.10	-226.38
1+00.000	10.00	0.00	0.00	0.00	4.62	151.28	268.73	268.73	646.38	-377.66
1+20.000	10.00	0.00	0.00	0.00	1.96	65.82	268.73	268.73	712.21	-443.48
1+40.000	10.00	0.00	0.00	0.00	17.15	191.16	268.73	268.73	903.37	-634.64
1+60.000	10.00	2.39	23.88	23.88	0.00	170.53	292.60	292.60	1073.90	-781.30
1+80.000	10.00	9.46	118.44	118.44	0.00	0.00	411.04	411.04	1073.90	-662.86
2+00.000	10.00	8.33	177.84	177.84	0.00	0.00	588.89	588.89	1073.90	-485.01
2+20.000	10.00	8.43	167.55	167.55	0.05	0.49	756.43	756.43	1074.39	-317.95
2+24.084	2.04	5.72	28.90	28.90	0.61	1.35	785.33	785.33	1075.74	-290.41

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: RUA SILVÉRIO AMPESSAN
Grupo de Seções: SLG-7
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 0+86.101

Estaca	Semi Distância (m).	Área de Corte (m²).	Volume de Corte (m³).	Vol. Reuso (m³).	Área de Aterro (m²).	Volume Aterro (m³).	Vol. Acum. Corte (m³).	Vol. Reuso Acum. (m³).	Vol. Acum. Aterro (m³).	Dif. Vol. Acum. (m³).
0+00.000	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	0.11	1.08	1.08	3.21	82.11	1.08	1.08	82.11	-81.03
0+40.000	10.00	0.00	1.08	1.08	3.88	70.83	2.16	2.16	152.93	-150.77
0+60.000	10.00	0.00	0.00	0.00	4.57	84.48	2.16	2.16	237.41	-235.25
0+80.000	10.00	0.00	0.00	0.00	6.16	107.35	2.16	2.16	344.76	-342.60
0+86.101	3.05	0.00	0.00	0.00	5.04	34.17	2.16	2.16	378.93	-376.76

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: RUA TER. FERNANDO DE NORONHA
Grupo de Seções: SLG-16
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 3+03.037

Estaca	Semi Distância (m).	Área de Corte (m²).	Volume de Corte (m³).	Vol. Reuso (m³).	Área de Aterro (m²).	Volume Aterro (m³).	Vol. Acum. Corte (m³).	Vol. Reuso Acum. (m³).	Vol. Acum. Aterro (m³).	Dif. Vol. Acum. (m³).
0+00.000	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	7.48	150.57	150.57	0.00	0.00	150.57	150.57	0.00	150.57
0+40.000	10.00	6.86	140.32	140.32	0.17	2.00	290.89	290.89	2.00	288.89
0+60.000	10.00	11.30	181.63	181.63	0.00	1.70	472.52	472.52	3.69	468.82
0+80.000	10.00	5.72	173.35	173.35	0.66	6.31	645.87	645.87	10.00	635.86
1+00.000	10.00	0.00	58.90	58.90	4.07	46.28	704.76	704.76	56.28	648.48
1+20.000	10.00	7.11	70.87	70.87	1.85	59.50	775.63	775.63	115.78	659.86
1+40.000	10.00	5.90	129.36	129.36	0.71	25.96	905.00	905.00	141.74	763.26
1+60.000	10.00	3.02	89.18	89.18	0.04	7.49	994.18	994.18	149.23	844.96
1+80.000	10.00	9.19	122.16	122.16	0.01	0.47	1116.35	1116.35	149.70	966.65
2+00.000	10.00	6.14	153.40	153.40	0.00	0.10	1269.74	1269.74	149.80	1119.94
2+20.000	10.00	7.63	137.76	137.76	0.00	0.00	1407.51	1407.51	149.80	1257.70
2+40.000	10.00	4.76	123.72	123.72	0.48	4.89	1531.23	1531.23	154.69	1376.54
2+60.000	10.00	0.00	47.59	47.59	5.10	55.87	1578.82	1578.82	210.56	1368.26
2+80.000	10.00	0.00	0.00	0.00	6.69	117.91	1578.82	1578.82	328.47	1250.35
3+00.000	10.00	4.32	43.17	43.17	0.06	67.52	1621.99	1621.99	395.99	1226.00
3+03.037	1.52	4.02	12.65	12.65	0.00	0.09	1634.64	1634.64	396.08	1238.56

Relatório de Volumes

Projeto: C:\Users\polia\OneDrive\DUOVIAS\PMC 129-2025\Lote 01\Projeto de Terraplanagem - Lote 1.dwg

Alinhamento: TRAVESSA Nº 10
Grupo de Seções: SLG-2
Estaca Inicial: 0+00.000
Estaca Final: 0+75.020

Estaca	Semi Distância (m)	Área de Corte (m²)	Volume de Corte (m³)	Vol. Reuso (m³)	Área de Aterro (m²)	Volume Aterro (m³)	Vol. Acum. Corte (m³)	Vol. Reuso Acum. (m³)	Vol. Acum. Aterro (m³)	Dif. Vol. Acum. (m³)
0+00.000	0.00	2.40	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.000	10.00	4.14	65.38	65.38	0.04	2.36	65.38	65.38	2.36	63.02
0+40.000	10.00	5.30	94.36	94.36	0.00	0.41	159.74	159.74	2.77	156.97
0+60.000	10.00	8.72	140.19	140.19	0.00	0.00	299.93	299.93	2.77	297.16
0+75.020	7.51	3.04	88.30	88.30	0.08	0.62	388.23	388.23	3.40	384.84